

Nr sprawy: OI.I.261.1.53.2020.AK

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stelaży i montaż urzędowych tablic informujących o nazwie obszarów Natura 2000 na terenie województwa pomorskiego.
- 2) Zestawienia ilościowe zakresu prac:

Lp.	Obszar Natura 2000	Tablica do odbioru w siedzibie RDOŚ w Gdańsku (szt.)
1.	Jezioro Dymno	3
2.	Lasy Rekowskie	12
3.	Ostoja Zapceńska	14
4.	Pływające Wyspy pod Rekowem	4
		33

- 3) Wskazane tablice należy odebrać z siedziby Zamawiającego przed przystąpieniem do prac terenowych.
- 4) Montaż w terenie będzie odbywał się we wskazanych lokalizacjach, na granicach wskazanych obszarów Natura 2000 w województwie pomorskim.
- 5) Orientacyjna lokalizacja tablic dla obszarów Natura 2000 zostanie udostępniona w formie warstwy shp. oraz map, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, na skrzynkę poczty elektronicznej Wykonawcy.
- 6) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, w sposób telefoniczny, termin montażu każdej z tablic, minimum 5 dni przed planowanym montażem.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w podjętych pracach przedstawiciela Zamawiającego, pracownika PGL Lasy Państwowe, pracownika lokalnych urzędów gmin lub przedstawiciela lokalnego Zarządu Dróg.
- 8) Dokładna lokalizacja tablic może ulec zmianie ze względu na obecne w dniu montażu, we wskazanym miejscu, warunki terenowe. Lokalizacja nie może jednak wykraczać poza obręb działki ewidencyjnej wskazanej w udostępnionych materiałach.
- 9) Tablice mają być zorientowane tak aby wskazywały grunty obszaru Natura 2000 (powinny być zwrócone tyłem do obszaru Natura 2000).

- 10) Dane dotyczące położenia obszarów Natura 2000 objętych zleceniem oraz przebiegu ich granic w województwie dostępne są pod adresem: <http://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/>
- 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego odbioru zamówienia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości uniemożliwiających bezusterkowe wykonanie całości zamówienia.

II. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia:

- 1) Wykonawca przed przystąpieniem do prac terenowych, przedstawi projekt graficzny lub rysunek konstrukcji stelaża do akceptacji - pisemnej lub pocztą elektroniczną - przez Zamawiającego.
- 2) Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną każdej zamontowanej tablicy, w sposób umożliwiający każdorazowo precyzyjne rozpoznanie umiejscowienia tablicy w docelowej lokalizacji w terenie oraz naniesie położenie tablicy przy pomocy urządzenia GPS.
- 3) Wykonawca każdorazowo po dokonaniu montażu w danym obszarze, najpóźniej 5 dni po wykonaniu zadania, zawiadamia mailowo o tym fakcie Zamawiającego oraz prześle do Zamawiającego komplet wymienionych w pkt. 2 danych dla obszaru, na którym dokonano montażu na adres email: michal.lamczyk.gdansk@rdos.gov.pl.
- 4) Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu na nośniku danych cyfrowych kompletną dokumentację fotograficzną oraz miejsca lokalizacji posadowionych tablic (GPS).

III. Forma przedmiotu zamówienia:

- 1) Charakterystyka ogólna tablic:
 - a) tablice posiadają wymiary ok. 114x38 cm,
 - b) na potrzeby zamówienia jako stelaż rozumie się dwa słupki drewniane wraz z drewnianą ramką krzyżakową (zaimpregnowane),
 - c) ramka krzyżakowa dla tablic urzędowych, będzie wykonana z deski oflisowanej, pozbawiona drzazg i ostrych końców, grubości co najmniej 2cm;
 - d) tablica będzie przymocowana do ramki wkrętami do drewna o długości odpowiedniej do zastosowanej grubości desek składających się na ramkę;
 - e) ramka z zamontowaną tablicą będzie przymocowana do drewnianych słupków śrubami zamkowymi. Boki ramki będą przymocowane bezpośrednio do

słupków. Montażu oprawionych w ramkę tablic do słupków można dokonać w terenie;

- f) nie zezwala się na montaż dodatkowej płyty osb pomiędzy tablicą w ramce oraz słupami,
- g) konstrukcja stelaża oraz materiał, z jakiego będzie wykonany, będzie wytrzymała na typowe dla regionu niekorzystne warunki atmosferyczne to jest: burze, porywiste wiatry, mrozy, a także na spękania.

2) Słupki drewniane:

- a) będą wykonane z drewna modrzewiowego, sezonowanego;
- b) będą w przekroju kwadratowe - 10x10 cm i dł. 300 cm;
- c) będą ścięte na górze pod kątem 45°;
- d) będą zakonserwowane farbami woskowymi lub innymi środkami impregnującymi;
- e) będą wkopane w grunt na głębokość ok. 80 cm, dlatego też należy ich końce odpowiednio zabezpieczyć przed gniciem poprzez dodatkową impregnację przy użyciu substancji tworzących na drewnie powłokę przeciwko szkodliwym czynnikom zewnętrznym, w szczególności grzybom, szkodnikom i stojącej wodzie.

3) Ramki drewniane

- a) będą wykonane z drewna modrzewiowego, sezonowanego
- b) będą zakonserwowane farbami woskowymi lub innymi środkami impregnującymi;

Załącznik:

1. Zdjęcie poglądowe

Zdjęcie poglądowe preferowanego wykonania stelaża

